



общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания

**«СО ДРУЖЕСТВО СТОЛИЦЬ»**

Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, Санкт-Петербург, 198261

тел./факс: (812) 755-23-42, 750-09-11,

e-mail: [info@ucsodr.ru](mailto:info@ucsodr.ru) <http://www.ucsodr.ru>

исх.№ 536 от 02.04 2026 г.

ПАО «ТГК – 1»

С 01.03.2025 года в силу вступил приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

В соответствии с пунктом 2 раздела 1 Приказа № 2234 управляющие организации обязаны:

- Разработать план подготовки МКД к отопительному периоду.
- Согласовать план с теплоснабжающей организацией.
- Утвердить план организационно-распорядительным документом (приказ).
- Направить план в Администрацию Заневского городского поселения

Всеволожского Муниципального района Ленинградской области и разместить на официальном сайте.

На основании вышеизложенного прошу Вас согласовать Представленный план подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону 2026 – 2027 годов.

Генеральный директор

Хмаренко А.В.

Исполнитель:  
Бакуров А.В.  
Телефон +79219819593



общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания

**«СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦ»**

Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, Санкт-Петербург, 198261

тел./факс: (812) 755-23-42, 750-09-11,

e-mail: [info@ucsodr.ru](mailto:info@ucsodr.ru) <http://www.ucsodr.ru>

## ПРИКАЗ

«02» апреля 2026

№ 04-02-1

**Об утверждении Плана подготовки  
К отопительному периоду 2026-2027**

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 258 «О подготовке к отопительному периоду», Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

### ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. на 4 листах.

Генеральный директор



Хмаренко А.В.

МП.

«СОГЛАСОВАНО»

ПАО «ТГК-1»

« \_\_\_\_\_ » / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026г.

**ПЛАН**  
**подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду**  
**2026/2027 годов**

Наименование УК, ТСЖ, ЖСК: ООО «УК «Содружество Столиц»

Адрес/количество МКД: 4(четыре)  
*(в случае нескольких домов адрес не указывается, указывается количество МКД и прилагается перечень МКД)*

**I. Общие сведения**

1. Назначение объектов: многоквартирные дома *(общежитие, специализированный жилой фонд).*
2. Инженерное оборудование:

Наименование	Кол-во	Наименование ресурсоснабжающей организации/обслуживающей организации
Индивидуальный тепловой пункт	6	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Узел учета тепловой энергии (УУТЭ)	6	ООО «Пародигма СБ»
Вид системы горячего водоснабжения	6	Закрытая
Горячее водоснабжение	6	Подготовка ГВС в ИТП через теплообменник.
Подземные тепловые сети (при наличии)	Нет	
Водомерный узел	6	ООО «СМЭУ «Заневка»
Насос системы холодного водоснабжения	24	ООО «Пародигма СБ»
Тепловой ввод	6	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Водопроводный ввод	12	ООО «СМЭУ «Заневка»
Электрический ввод	7	АО «ПСК»
Газоснабжение	Нет	
Система АППЗ и дымоудаления	4	ООО «Пародигма СБ»

## II. Результаты эксплуатации в трех прошедших отопительных периодах:

№ п/п	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Кол-во неисправностей	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)
<b>Отопительный период 2023-2024 годов, продолжительность - 225 дней, средняя t наружного воздуха +1°C</b>				
1.	Технологических нарушений не выявлено			
<b>Отопительный период 2024-2025 годов, продолжительность - 232 дней, средняя t наружного воздуха -0,4 °C</b>				
1.	Технологических нарушений не выявлено			
<b>Отопительный период 2025-2026 годов – продолжительность ____ дней, средняя t наружного воздуха ____ °C</b>				
1.	Технологических нарушений не выявлено			

## III. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному сезону 2025/2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Сроки выполнения
1.	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>	3	до 01.09.2026
2.	Ремонт чердачных помещений, в том числе:	-		
	утепление (засыпка) чердачного перекрытия	м <sup>2</sup>		
	изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков	п.м.		
3.	Ремонт фасадов, в том числе:	-		
	ремонт и покраска	м <sup>2</sup>	63	до 01.09.2026
	герметизация швов	п.м.	13	до 01.09.2026
	ремонт водосточных труб	шт.	8	до 01.09.2026
	утепление оконных проемов	шт.		
4.	утепление дверных проемов	шт.	20	до 01.09.2026
	Ремонт подвальных помещений, в том числе:	-		
	изоляция трубопроводов	п.м.		
5.	ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п.м.		
	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе:	м <sup>2</sup>		
	отмосток	шт.	2	до 01.09.2026
6.	прямков	шт.		
	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:	-		
	6.1 центрального отопления:	-		
	радиаторов	шт.		
	трубопроводов	п.м.		
запорной арматуры	шт.			
промывка и опрессовка	шт.	6	в соответствии с графиком, согласованным	

6.2	горячего водоснабжения:	-		с ТСО
	трубопроводов	п.м.		
	запорной арматуры	шт.		
	промывка и опрессовка	шт.	6	в соответствии с графиком, согласованным с ТСО
6.3	водопровода:	-		
	ремонт и замена арматуры	шт.		
	ремонт и изоляция труб	п.м.		
	ремонт насосов подкачки	шт.		
	ремонт и подготовка водомерного узла	шт.	6	до 01.09.2026
6.4	канализации:	-		
	ремонт трубопроводов	п.м.	10	
	ремонт колодцев	шт.		
	промывка системы	шт.	4	до 01.09.2026
6.5	электрооборудование:	-		
	световая электропроводка	п.м.		
	силовая электропроводка	п.м.		
	вводные устройства	шт.		
	электрощитовые	шт.	7	до 01.09.2026
	электродвигатели	шт.		
7.	Обеспеченность объекта:	-		
	пескосоляной смесью и химреагентами	т	2	до 01.09.2026
	инструментом и инвентарем для зимней уборки территории	шт.	16	до 01.09.2026
8.	Прочие мероприятия:	-		
8.1	Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии)	п.м		
8.2	Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии)	п.м		
8.3	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт	шт.	6	до 01.09.2026
8.4	Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения	шт.		
8.5	Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения	шт.		
8.6	Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным	шт.	460	до 01.09.2026

	периодом			
8.7	Обеспечение проведения периодической проверки узла учета тепловой энергии	шт.	6	до 01.09.2026
8.8	Обеспечение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	шт.	240	до 01.09.2026
8.9	Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»			до 01.09.2026

Приложения: 1. Перечень адресов МКД, находящихся в управлении на 1(одном) л. в 1 экз.,  
2. График промывки и опрессовки на 1(одном) л. в 1 экз.

Руководитель управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или назначенной в установленном порядке эксплуатирующей организации:

Генеральный директор  
(должность)

Хмаренко А.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)



адрес 2026г.



ИМ

общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания

**«СОДРУЖЕСТВО СТОЛИЦ»**

Проспект Ветеранов, д. 114 кор.3, Санкт-Петербург, 198261

тел./факс: (812) 755-23-42, 750-09-11,

e-mail: [info@ucsodr.ru](mailto:info@ucsodr.ru) <http://www.ucsodr.ru>

Приложение № 1 к плану подготовки МКД к ОЗП 2026-2027 г.

Перечень адресов МКД находящихся в управлении ООО «УК «Содружество Столиц» на территории г. Кудрово:

1. ЛО., Всеволожский р-н, город Кудрово, ул. Центральная, дом 50, к 1.
2. ЛО., Всеволожский р-н, город Кудрово, ул. Центральная, дом 52, к 2.
3. ЛО., Всеволожский р-н, город Кудрово, ул. Центральная дом 52, к 3.
4. ЛО., Всеволожский р-н, город Кудрово, ул. Центральная, дом 54, к 2.

Генеральный директор

Хмаренко А.В.

"Утверждаю"  
 ООО "УК Содружество Столиц"  
 Зам. Ген. Директора  
 В.В. Раздобурдин  
 18.03 2026 г.  
 МП



"Согласовано"  
 Ресурсоснабжающая организация  
 Должность \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 2026 г.  
 МП

ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ МКД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2026-2027 г.

№ п/п	Адрес МКД	Принадлежность	дата промывки	уут	Дата сдачи ИТП	Кол-во ИТП	Примеч
1	ул.Центральная д.50к1	ООО "УК" Содружество Столиц"	15-19.06.26	18-19.06.26	18-19.06.26	1	
2	ул.Центральная д.52к2	ООО "УК" Содружество Столиц"	15-19.06.26	18-19.06.26	18-19.06.26	1	
3	ул.Центральная д.52к3	ООО "УК" Содружество Столиц"	15-19.06.26	18-19.06.26	18-19.06.26	1	
4	ул.Центральная д.54к2	ООО "УК" Содружество Столиц"	15-19.06.26	18-19.06.26	18-19.06.26	3	

Составил управляющий МКД  
 Согласовано (ООО "Парадигма СБ")  
 Согласовано (ООО "Парадигма СБ")

\_\_\_\_\_  
 А.А. Вишневская  
 \_\_\_\_\_  
 Д.А. Дядицын  
 \_\_\_\_\_  
 Д.А. Дядицын